

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			SCHODY ZEWNĘTRZNE			
1	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02		4,0*1,5*0,8/2	m ³	2,400	
			5,5*3,7*0,8/2	m ³	8,140	
			4,8*3,6*0,8/2	m ³	6,912	
			[6,25+1,5]*1,4*0,8/2	m ³	4,340	
			3,4*2,2*0,8/2	m ³	2,992	
					RAZEM	24,784
2	KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m ³		
d.1	1103-04		24,784	m ³	24,784	
	1103-05					
					RAZEM	24,784
3	KNR 2-02		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		25,0	m ³	25,000	
					RAZEM	25,000
4	TZKNBK		Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m2	m		
d.1	XVIm		4,8+4,4+4,7+3,3+3,6+3,1+2,12+1,5<sch nr 1>	m	27,520	
	0110-03		5,4+4,8+4,1+3,4+[3,7+3,1+1,6+1]*2<sch nr 2>	m	36,500	
			4,0+3,3+2,6+[1,5+0,9+0,55]*2<sch nr 3>	m	15,800	
			3,4+2,66+1,96+1,26+[2,15+1,8+1,45+1,1]*2	m	22,280	
					RAZEM	102,100
5	TZKNBK		Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie - płyty podjazdowe	m		
d.1	XVIm		6,3+1,45+5,2	m	12,950	
	0110-04					
	analogia					
					RAZEM	12,950
6	TZKNBK		Montaż płyt granitowych okładzinowych grubości do 4 cm i szerokości do 40 cm	m ²		
d.1	XVIm		1,15*3,4	m ²	3,910	
	0223-02		2,8*1,0	m ²	2,800	
			2,0*0,8	m ²	1,600	
			1,5*1,2	m ²	1,800	
			1,2*[6,25+1,2]	m ²	8,940	
					RAZEM	19,050
7	KNR 2-02		Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
d.1	1207-01		6,25*2+1,5*2	m	15,500	
					RAZEM	15,500
2			OPASKA			
8	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0212-02		[12,0+8,0]*1,0*0,15	m ³	3,000	
					RAZEM	3,000
9	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02		[12,0+8,0]*1,0	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
10	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04		12,0+8	m	20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNR 4-04		Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych	m ²		
d.2	0505-02		25,0	m ²	25,000	
	analogia					
					RAZEM	25,000
12	KNR 2-02		Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m ²		
d.2	0921-01		25	m ²	25,000	
					RAZEM	25,000